המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן במקום. על המבצע לבקר את כל המידות ועל כל טעות או אי התאמה יודיע למתכנן.

אין לבצע סידות ע"פ מדידה מחשבתית.

לוח תפוצה ועדכונים

מהדורה	מהות העדכון	תפוצה	תאריך

הוראות ביצוע:

1. סוג הבטון : בטון ב - 300. דרגת חשיפה 2
2. סוג הפלדה: 5. מצולעת ⌀ , 5. רכה ⌖.
3. זיון כלוב הכלונס יהי 15 סמ פחות מקוטר הכלונס.
4. יש לדאוג להארקת יסוד ע"י השמלאי מוסמך.
5. יש לקרא תכנית זו עם כל שאר התכניות.
6. יש לצקת את הכלונסאות בעזרת צינור שלד מגשאבת במן
7. הקבלן אחראי למידות במקום. על כל אי התאמה יש לדווח למתכנן.
8. אין לקדוח ולצקת כלא אישור ובדיקה של המפקח.
9. יש לתאם מראש עם מכון התקנים / איזוטופ עבור דגימת במן.

קנה מידה :

תאריך: 05.23	לעיון	•	למכרז
	לאישור		לביצוע

שדרות

תוכנית עבודה:

בית כנסת –תימנים

שם התוכנית : תוכנית מיתוה

מס' גליון : ק-1

שם קובץ : | תאריך עדכון :

משרד מתכנן :

ש.ד. שירותי הנדסת בניין

רח' הזית 426/2 שדרות

טלפון נייד : 0522702134

פקס : 0722830122

אימייל :

sd123.handasa@gmail.com

כלונס בקוטר 60
1: 20

כלונס בקוטר 50
1: 20

הוראות לקבלן ביצוע:

ביצוע הכלונסאות יבוצע בכפוף לדוייח של מהנדס ביסוס

אין להתחיל בביצוע העבודה לפני קבלת היתר בניה כחוק

תכנית מיתוה קנ"מ 1:50.

מבנה קיים

עמוד 20/40
1: 20

עמוד 30/30
1: 20

עמוד 30/40
1: 20

עמוד 40/40
1: 20