

מבנה אומנים -תקרות		
תאור	תוצרת או ש"ע	שטח
K-13 טיח אקוסטי בהתזה		
K-13 טיח אקוסטי בהתזה	לפי מפרט נמרים	232.78
טיח חוץ בגמר צבע מ.ד		
טיח חוץ בגמר צבע מ.ד	לפי מפרט נמרים	7.69
מגשי פח30ס "מ		
מגשי פח30ס "מ	יהודה יצוא יבוא	11.39
מגשי פח30ס "מ	יהודה יצוא יבוא	11.39
מגשי פח30ס "מ	יהודה יצוא יבוא	6.13
סינר/תקרת גבס		
סינר/תקרת גבס	יהודה יצוא יבוא	16.20
סינר/תקרת גבס	יהודה יצוא יבוא	10.33
סינר/תקרת גבס	יהודה יצוא יבוא	6.80
סינר/תקרת גבס	יהודה יצוא יבוא	3.52
סינר/תקרת גבס	יהודה יצוא יבוא	2.61
סינר/תקרת גבס כחול		
סינר/תקרת גבס כחול	יהודה יצוא יבוא	10.07
תקרת מגשים60/60		
תקרת מגשים60/60	יהודה יצוא יבוא	22.66
תקרת מגשים60/60	יהודה יצוא יבוא	18.72
תקרת מגשים60/60	יהודה יצוא יבוא	7.20
תקרת מגשים60/60	יהודה יצוא יבוא	4.32
		371.83

מס'	שינוי	תאריך

מקרא

קיר/עמוד בטון

קיר בלוקים

הערות

המצבע אחראי לבדיקת התכניות והתאמתן במקום

על כל אי התאמה ו/או טעות יש ליידע את המתכנן לפני התחלת הביצוע באתר הבניה

אין לקבוע מידות ע"י מדידה בשרטוט

אין לעשות כל שימוש בתכנית זו, ללא אישור בכתב מהאדריכל

יש לבצע עבודות במסגרת היתרים קיימים בלבד

מספר פרויקט
911

מזמין
עיריית שדרות

מיקום
שדרות

פרויקט
אמפי תאטרון מתחם9

תוכן הגיליון
מבנה אומנים .תכנית תקרות

תאריך	02/12/2024 10:05:21		
שרטט	ולריה ט	מידות הגליון	A1
אישר	ישי בידר	קנ"מ	1 : 50

לעיון		מהדורה
למכרז		
לביצוע		

מספר גיליון
AM.04

זרתא
STUDIO
הארז 3, קדימה מלואי
08.6552956
1538.6552956
office@zarta.co.il
www.zarta.co.il